

Csüllög és Társa kft
5435 Martfű Arany János út 15
Adószám:12432901-2-16
info@csullogestarsakft.hu
Tel:20-9-410-584
Fax:36-56-450-717

Név : Martfű Város Önkormányzata

Cím :Martfű Szent I. tér 1

Kelt: 2019.04.20.

A munka leírása: Készítette :Csüllög János
Óvoda bővítés műszaki szükségességéből adódó többletmunkái
5435 Martfű Munkácsy út 79.

Készült:Az ÖN rendszerében

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége | 2.138.550 | 2.280.949 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 2.138.550 | 2.280.949 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | | 4.419.499 |
| 2.2 Áfa | 27.00% | 1.193.265 |
| 3. A munka ára | | 5.612.764 |

Aláírás

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj | |
| 1 | 39-003-2.2.1.1.1-0120012 (97) ÖN Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, függesztő huzallal | 415 m2 | 3.200 | 4.290 | 1.328.000 | 1.780.350 |
| 2 | 39-003-2.2.1.2.1-0120021 (99) ÖN Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, függesztő huzallal | 98 m2 | 3.650 | 4.290 | 357.700 | 420.420 |
| 3 | 82-012-3.2.1.4-0433393 (52) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm PURMO C21s 600700, kompakt acéllemez lapradiátor 2 fűtőlappal, 1 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal, 600x700 mm, 75/65/20°C, 938W | 1 db | 30.600 | 7.289 | 30.600 | 7.289 |
| 4 | 82-012-3.2.1.4-0433394 (52) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm PURMO C21s 600800, kompakt acéllemez lapradiátor 2 fűtőlappal, 1 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal, 600x800 mm, 75/65/20°C, 1072W | 1 db | 33.450 | 7.289 | 33.450 | 7.289 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj | |
| 5 | 82-012-3.2.1.4-0433395 (52) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm PURMO C21s 600900, kompakt acéllemez lapradiátor 2 fűtőlappal, 1 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal, 600x900 mm, 75/65/20°C, 1206W | 3 db | 37.200 | 7.289 | 111.600 | 21.867 |
| 6 | 82-012-3.2.1.4-0433396 (52) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm PURMO C21s 6001000, kompakt acéllemez lapradiátor 2 fűtőlappal, 1 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal, 600x1000 mm, 75/65/20°C, 1340W | 6 db | 46.200 | 7.289 | 277.200 | 43.734 |
| Munkanem összesen: | | | | | 2.138.550 | 2.280.949 |