



A.D. Mérnöki Iroda Kft.
5435 Martfű, Gesztenye sor 1/a.

Név :
Martfű Város Önkormányzata
Cím :
5435 Martfű, Szent István tér 1.

Kelt: 2020 év 01 hó 22 nap

A munka leírása:
Művelődési Központ és Könyvtár felújítási munkái
5435 Martfű, Mártírok út 1.

Készítette :Honti Gyula ép.tervező

Készült:Az ÖN rendszerében 2020 január 01-i árákon

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	3.508.009	5.093.960
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3.508.009	5.093.960
2.1 ÁFA vetítési alap		8.601.969
2.2 Áfa	27.00%	2.322.532
3. A munka ára		10.924.501

Aláírás

MŰSZAKI TARTALOM: KÖNYVTÁR HELYISÉG: Falfelületek kaparása,vakolat javítása,alapozása,sarkok élvédőzése,3 réteg diszperziós festés. Régi ajtók csiszolása javítása,alap és zománc mázolás. Régi lámpatestek bontása, új led panelek elhelyezése 15db, új konnektorok elhelyezése 10db. Régi parkett szegők bontása és cseréje, régi parketta csiszolása és lakkozása. Kazettás ásványgyapot álmennyezet készítése. KÖNYVTÁR ELŐTÉR: Mennyezet, falak kaparása, vakolat javítása, alapozása, glettelése, falfestése, aljzatok bontása, új aljzat készítése és burkolása.TANÁCSSTEREM:Kazettás álmennyezet készítése, régi parketta szegély bontása, cseréje és parketta csiszolása lakkozása. TANÁCSSTEREM ELŐTEREK:Falak és mennyezetek kaparása, vakolat javítása, alapozása, glettelése, diszperziós festése, aljzatok bontása, új aljzat készítése és burkolása.

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-090-1 (1) Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere) 250 m2	94	200	23.500	50.000
2	21-011-11.3 (23) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe 3 db	47.000	0	141.000	0
3	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 15 m3	0	4.800	0	72.000
4	31-000-14.2 (75) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból 12 m3	0	46.000	0	552.000
5	31-030-11.1.1.2-0121410 (20) ÖN Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal 12 m3	21.150	18.000	253.800	216.000
6	36-090-1.1.2-0550030 (2) Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével. 44 m2	705	3.800	31.020	167.200
7	39-004-1.2.1.1-0211001 (22) ÖN Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben ARMSTRONG ADRIA 95 RH BOARD lap, 600x 600x15 mm 190 m2	3.741	3.600	710.790	684.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	42-000-3.4 (14) ÖN Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként 60 m2	0	1.280	0	76.800
9	42-000-3.5 (15) ÖN Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély 55 m	0	80	0	4.400
10	42-000-3.6 (16) ÖN Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, keményfa lábazati deszka vagy falvédő deszka, 25 cm szélességig 60 m	0	960	0	57.600
11	42-011-2.1.3.1-0211288 (34) ÖN Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése belsőben, meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL tapadóhíd 60 m2	456	480	27.360	28.800
12	42-011-2.1.3.4.1-0211256 (38) ÖN Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése belsőben, meglévő hidegburkolaton önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő 60 m2	1.363	640	81.780	38.400
13	42-022-1.1.1.2.1.1-0313021 (9) ÖN# Padlóburkolat készítése, belsőben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér 60 m2	6.251	6.400	375.060	384.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	42-022-2.1.2.1.1-0313116 (311) ÖN# Lábzatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér	55 m	521	1.200	
				28.655	66.000
15	42-042-6.1.2.2-0311154 (74) ÖN Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, vízbázisú lakkal MUREXIN Aqua különleges alapozó + MUREXIN NANO lakk	190 m2	3.854	3.200	
				732.260	608.000
16	42-042-31.1.7 (131) Lábzat kialakítása, falábzat (székléc) készítése	55 m	459	720	
				25.245	39.600
17	47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen	445 m2	0	1.120	
				0	498.400
18	47-000-1.21.7.1.1-0415512 (196) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, 2 rétegben vakolt felületen, tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720	445 m2	837	1.040	
				372.465	462.800

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
19	47-010-2.1.1-0419506 (7) ÖN Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós mélyalapozó 445 m2	89,3	560	39.739	249.200
20	47-011-15.1.1.1-0151322 (90) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Supralux Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN: 5992452606297 445 m2	357	880	158.865	391.600
21	47-031-1.1.1.2-0130701 (2) Belső fafelületek alapmázolása,2 rétegben műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 72 m2	1.560	2.800	112.320	201.600
22	47-031-1.5.1.2-0130361 (36) ÖN Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 72 m2	931	1.280	67.032	92.160
23	71-005-1.11.1.1.1-0230109 (18) Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) 10 db	2.707	4.000	27.070	40.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
24	71-010-3.5-0142737 (229) Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, LED-es kivitelben 21 db	14.288	5.400	300.048	113.400
Munkanem összesen:				3.508.009	5.093.960