



**Martfű, Géza fejedelem utcai  
bevásárló udvar kiszolgáló útjainak építése  
PÓTMUNKA**

Sz.	Tétel megnevezés	Menny.	Menny. egység	Anyag egységár	Díj egységár	Összesen Anyag	Összesen Díj
<b>Kábelvédő vasbeton lemez készítése</b>		<b>182,0 m2</b>					
1.	Egyoldali zsaluzat készítése.	113,2	fm	3 000	2 000	339 600	226 400
2.	Szerelőbeton készítése vasbeton lemezek alatt, 5 cm vastagságban.	182,0	m2	2 270	6 000	413 140	1 092 000
3.	Hálós vasalat készítése, átm.10 150*150*150*5000 méretű betonacél hálóból.	182,0	m2	6 940	2 670	1 263 080	485 940
4.	Vasbeton lemez készítése C30/37-24-F2 minőségű betonból, 18 cm vastagságban.	182,0	m2	10 000	9 000	1 820 000	1 638 000
5.	Dilatációs hézag vágása.	53,0	m	2 100	4 000	111 300	212 000
<b>Meglévő aknák szintbe emelése</b>		<b>15,0 db</b>					
6.	Földemelés kézi erővel, megtámasztó betongyűrű részére, 15 cm vastagságban, 15 cm szélességben akna körül.	122,5	fm	0	3 270	0	400 444
7.	Megtámasztó betongyűrű betonozása, C16/20-FN minőségű betonból, 15 cm vastagságban, 15 cm szélességben akna körül.	15,0	db	8 400	35 840	126 000	537 600
8.	átm.100 aknaszűkítők elhelyezése.	15,0	db	51 300	24 800	769 500	372 000
9.	D400 terhelési osztályú öntöttvas tömör fedlap elhelyezése.	15,0	db	82 915	14 400	1 243 725	216 000
<b>Szintelbírás miatti többlet feltöltés</b>		<b>0+064 - 0+142,5</b>					
10.	Tükör készítése.	588,8	m2	0	800	0	471 000
11.	Zúzottkő feltöltés készítése, átlag 42,5 cm vastagságban, 7,5 m szélességben.	250,0	m3	15 900	5 000	3 975 000	1 250 000
12.	Tömörítés gépi és kézi erővel.	250,0	m3	0	600	0	150 000
13.	Simító hengerlés.	588,8	m2	0	350	0	206 063
<b>ÖSSZESEN NETTÓ:</b>						<b>10 061 345</b>	<b>7 257 447</b>
<b>MINDÖSSZESEN NETTÓ:</b>						<b>17 318 792</b>	

Szolnok, 2023.09.19.