

**Indikatív árajánlat
Kerékpáros pumpapálya létesítéséhez**

Ajánlatkérő:

Árajánlatkérő neve:

Martfű Város Önkormányzata

Képviseli:

Dr. Papp Antal

Székhely:

Martfű, Szent István tér 1.

Adószám:

15410106-2-16

Email:

titkarsag@ph.martfu.hu

Árajánlatadó:

Cégnév:

Northern Lines Kft.

Képviseli:

Nagy Oszkár

Székhely:

3950, Sárospatak Kinizsi Pál utca 35.

Adószám:

32199439-2-05

Email:

info@northernlinesglobal.com

Tárgy:

Indikatív árajánlat Kerékpáros pumpapálya létesítéséhez

**Árazott költségvetés
Kerékpáros pumpa pálya létesítéséhez**

Sorsz.	Megnevezés	Menny.	Dim.	Anyag.	Díj.	Anyag összesen	Díj összesen	TÉTEL összesen
1,00	Építéslőkészítő, bontási munkák							
1,01	Építés alatti forgalomkorlátozás, munkaterület biztonsági lehatárolása, és annak ideiglenes melléklétesítményei	0	kl.	0	0	0	0	0
1,02	Felvonulási létesítmények telepítése, konténer, WC, raktár, depo terület.	0	kl.	0	0	0	0	0
1,03	Meglévő burkolathoz való csatlakozás bontási munkái	0	klts	0	0	0	0	0
								0
2,00	Alakító földmunkák							
2,01	Terület és úrszelvény biztosítása, gallyazás, fakivágás a zöldhulladék elszállításával.	0	m2	0	0	0	0	0
2,02	Humusz leszedése, helyszíni depóba szállítással.	1	kl	0	140 000	0	140 000	140 000
2,03	Alakító földmunkák, tükör készítése nagy felületen, a földmű simító hengerlésével.	800	m2	0	700	0	560 000	560 000
2,04	Elválasztó réteg, geotextília min. G300 készítése pályatest alatt.	0	m2	0	0	0	0	0
2,05	Vízszintes, és rézsüs felületek rendezése gépi erővel, oldaltöltések kialakítása, talajosztály I-IV.	400	m2	300	300	120 000	120 000	240 000
2,06	Humuszterítés 10-20 cm vastagságban vízszintes és rézsüs felületen.	400	m2	350	300	140 000	120 000	260 000
2,07	Gépkocsira rakott föld, bontott anyag mozgatása, elszállítása hulladék lerakóba, lerakóhelyi díjjal.	5	m3	0	20 000	0	100 000	100 000
								1 300 000
3,00	Pályaburkolat alap és alépítményi munkák							

3,01	Pálya alap réteg készítése zúzottkőből, min. 30 cm vastagságban. Réteges bedolgozással tömörítéssel. Alkalmazható anyagok: M45, M56, ill ZK 0/45, ZK 0/56	500	tonna	11 000	3 500	5 500 000	1 750 000	7 250 000
3,02	Pályatest készítése zúzottkőből változó vastagságban, réteges tömörítéssel. Alkalmazható anyagok: M45, M56, ill ZK 0/45, ZK 0/56	0	tonna	0	0	0	0	0
3,03	Pálya burkolati alapréteg kiékelése zúzottkőből, változó vastagságban. Alkalmazható anyagok: Z0/22, M22, Ckt	800	tonna	9 500	8 500	7 600 000	6 800 000	14 400 000
								21 650 000
4,00	Pályaszerkezet építése							
4,01	Aszfalt burkolat készítése AC 8, ill. AC 4 kopórétegből, 8-12 cm vastagságban. Kézi bedolgozással.	85	tonna	58 000	55 000	4 930 000	4 675 000	9 605 000
								9 605 000
5,00	Pálya víztelenítés							
5,01	Méretezett szikkasztó testek készítése, akna jellegű műtárggyal, vagy a nélkül D16-56 kulékavics kitöltéssel. Geotextília védelemmel.	0	m3	0	0	0	0	0
5,02	Méretezett szikkasztó testek készítése, akna jellegű műtárggyal, D16-56 kulékavics kitöltéssel. Geotextília védelemmel.	3	db	90 000	30 000	270 000	90 000	360 000
								360 000
6,00	Pályatartozékok, befejező munkák							
6,01	Pálya festés, tartós jelfestéssel.	1	db	120 000	100 000	120 000	100 000	220 000
6,02	Időjárásálló, nem a Felhívás 5. l.) pontja szerinti, tájékoztatással kapcsolatos tájékoztató tábla kihelyezése	1	db	50 000	40 000	50 000	40 000	90 000

6,03	Füvesítés, min. 2-4 dkg /m2, hengerléssel belocsolt felülettel.	400	m2	150	80	60 000	32 000	92 000
								402 000
7,00	Egyéb munkák							
7,01	Geodéziai felmérés készítése	0	kl.	0	0	0	0	0
7,02	Minősítő mérések és jegyzőkönyvek elkészítése.	0	db	0	0	0	0	0
7,03	Biztonságtechnikai audit (opcionális)	1	db	0	200 000	0	200 000	200 000
7,04	Átadási dokumentáció elkészítése	1	kl.	0	50 000	0	50 000	50 000
						18 790 000	14 777 000	250 000
						Anyag összesen	Díj összesen	TÉTEL összesen

Nettó:							33 567 000
27% ÁFA							9 063 090
Összesen bruttó:							42 630 090

Indikatív árajánlatom 60 napig fenntartom.

Kelt: hely, dátum

2025.02.03. - Budapest



cégszerű aláírás