

Martfű Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Iktatószám:
Ügyintéző: Kézsmárki László
Tel.: +36 70 967-1734
Hiv. szám: -

Dr. Papp Antal
polgármester

Martfű,
Szent István tér 1.
5435

Tárgy: Víziközmű szolgáltatásokról szóló tájékoztató

Tisztelt Polgármester Úr!

A BÁCSVÍZ Zrt. ezúton tájékoztatja Martfű Város Önkormányzatát a 2025. évben megvalósult, folyamatban lévő és előkészítés alatt álló víziközmű-fejlesztési, rekonstrukciós és fenntartási tevékenységekről. A beszámoló összefoglalja a főbb műszaki adatokat, a szolgáltatási területen végzett munkákat, valamint a víz- és csatornaszolgáltatás aktuális helyzetét.

1. Általános adatok

- Fogyasztási helyek száma: 3 298 db
- Ivóvízelosztó hálózat hossza: 36 769 fm
- Ivóvíz-bekötővezetékek hossza: 16 045 fm
- Csatornahálózat hossza: 35 373 fm
- Csatorna-bekötővezetékek hossza: 16 007 fm

A 2025. év során 226 db vízmérő cseréje történt meg. Elvégeztük a település tűzcsapjainak és hálózati szerelvényeinek ellenőrzését, valamint a szennyvízátemelők időszakos karbantartását. Havária jellegű, bérleti díj terhére elszámolandó bekötővezeték-csere nem történt.

2. Fenntartási és fejlesztési tevékenységek

A Gördülő Fejlesztési Terv keretében, a fenntartási keretösszeg terhére több rekonstrukciós és fejlesztési beavatkozást végeztünk el mind az ivóvíz-, mind a szennyvíz-szolgáltatás területén.

3. Ivóvízminőség és hálózati karbantartás

A 2025. év során a Polgármesteri Hivatal és a lakosság részéről néhány vízminőségi bejelentés érkezett, elsősorban időszakos sárgás elszíneződés miatt. A vizsgálatok alapján a jelenség oka a vízben oldott szerves anyagok (huminsavak) megnövekedett koncentrációja volt, amely természetes eredetű, az utánpótlódó vízbázis geokémiai sajátosságaiból adódik. A bejelentésekre minden esetben azonnali hálózatzöblítést és szabályozott vízforgalom-növelést végeztünk, amivel a panaszok rövid időn belül megszűntek.

A színprobléma végleges megszüntetése érdekében a vízkezelési technológia finomhangolása (különösen az oxidációs és derítési szakaszokban alkalmazott vegyszeradagolás módosítása) folyamatban van. Célunk, hogy a hálózaton biztosított ivóvíz minden pontján tartósan kiváló esztétikai és kémiai minőségű legyen.

4. Ivóvíz-szolgáltatás 2025-ben

A martfői vízműtelepen 2025-ben komolyabb üzemzavar nem fordult elő. A kisebb meghibásodásokat rövid időn belül elhárítottuk, így a vízellátás folyamatosan biztosított volt.

Víztermelés napi átlaga: 1.400 m³/nap

A nyári, rendkívül meleg és aszályos időszakban a vízműtelep közel maximális kapacitáson üzemelt.

A hosszú távú üzembiztonság érdekében javasoljuk:

- az 1., 3. és 4. sz. kút megszüntetését és a kútkert önkormányzati tulajdonba adását,
- valamint a 6. sz. kút melléfúrásos felújítását, melyhez a régi kútkert átadása is szükséges.

5. Termelt és értékesített vízmennyiség 2025-ben

- Ivóvízhálózatba termelt víz: 357.121 m³ (1-10. hó)
- Technológiai vízfelhasználás: 27.093 m³ (1-10. hó)
- Értékesített víz (Martfű): 181.137 m³ (1-9.hó)
- Hálózati veszteség aránya: 41,38 %

A veszteség mértéke 2025-ben ~6%-kal nőtt az előző évhez képest. A növekedés a hálózaton jelentkező csőtörések megnövekedett és rejtett hibahelyek eredménye. Célunk a veszteség 15% körüli szintre való tartós csökkentése, amihez további szakaszolt mérési pontok kiépítése szükséges.

6. Csatornaszolgáltatás 2025-ben

Főbb tevékenységek és adatok:

- Duguláselhárítás: 14 alkalommal bekötőcsatornán, 21 alkalommal gerincescsatornán
- Házi átemelő szivattyú meghibásodás: 0 db
- Átemelők száma: 2 db
- Szivattyúkiemelés tisztítás céljából: 40 alkalom
- Szennyvíztisztító telepre befolyt mennyiség: 210.019 m³, ebből 12,2 m³ NKÖHSZ

Tisztított szennyvíz minősége: minden vizsgálat során megfelelt a vízjogi engedélyben előírt határértékeknek. A keletkező fölös szennyvíziszapot víztelenítjük, majd a kecskeméti komposztáló telepre szállítjuk további feldolgozásra. Az átemelőknak tisztítása évente két alkalommal, illetve szükség esetén gyakrabban történik.

7. Martfű városát érintő aktuális beruházások és felújítások

- a. Fotovoltaikus napelem HMKE – Martfű szennyvíztisztító telep
Tervszám: B2-26513-FÖ06-A/2024
Átadás: 2025.02.25
Státusz: Átadott
- b. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladat – 2 db búvárszivattyú és frekvenciaváltó beszerzése
Tervszám: B1-25513-FÖ02-A/2024
Státusz: Indított
- c. Szennyvízszivattyúk beszerzése (közbeszerezés)
Tervszám: B2-26513-FÖ05-A/2025
Státusz: Indított
- d. 6. sz. vízműkút melléfűrésos felújítása
Tervszám: B1-25513-FÖ03-C/2024
Státusz: Indított
- e. Bekötővezetékek és csomópontok felújítása
Ifjúság u. 11–13., Bajcsy Zs. u. 2–4., Iskola u. 2–6., Simon F. u. 13.
Tervszám: B1-25513-FÖ01-A/2025
Átadás: 2025.06.03
Státusz: Átadott
- f. Május 1. utca – főgyűjtőcsatorna felújítása (200 m)
Kitakarás nélküli technológiával
Tervszám: B2-26513-FÖ06-A/2025
Átadás: 2025.10.15
Státusz: Indított
- g. Oxigénszondák és vezérlők pótlása
Mérőműszerek (LDO szonda, SC1000 vezérlő)
Tervszám: B2-26513-FÖ03-A/2025
Státusz: Indított
- h. Liliom u. 12. (hrsz: 519/13) – szennyvíz bekötővezeték felújítása
Tervszám: B2-26513-FÖ08-A/2025
Átadás: 2025.05.14
Státusz: Átadott
- i. Rendkívüli helyzetből adódó bekötővezeték-cserék
Akácfa u. 3–4., Petőfi út 45.
Tervszám: B1-25513-FÖ02-A/2025
Átadás: 2025.06.02 / 2025.07.23
Státusz: Átadott

- j. 5. és 7. sz. kút szivattyúrekonstrukció, frekvenciaváltó programozás
Tervszám: B1-25513-FÖ05-A/2024
Státusz: Indított

8. Összegzés

A 2025. évben végzett munkálatok célja a szolgáltatásbiztonság növelése, az előregedett infrastruktúra korszerűsítése, valamint az energiahatékonyság javítása volt.

A megkezdett beruházások egy része 2026-ban folytatódik, különösen a 6.sz víztermelő kút, a víz és csatornahálózat rekonstrukciója területén.

Bízunk abban, hogy a megvalósított fejlesztések és a további tervezett intézkedések hozzájárulnak Martfű város közszolgáltatásainak biztonságos, környezetkímélő és magas színvonalú működéséhez.

Kecskemét, 2025. november 11.

Tisztelettel:

Kurdi Viktor
elnök-vezérigazgató