Csüllög és Társa Kft.

Név : Veres Gábor úr

Cím : Martfű Szent I tér 1

Kelt: 2016 év..03..hó23.nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :Csüllög János

A munka leírása:Kérész út és Május 1 út között járda és kerékpárút felújítása.

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		72.440	12.805.000
1.1 Közvetlen önköltség összesen		72.440	12.805.000
2.1 ÁFA vetítési alap		12.877.440	
2.2 Áfa	27.00%	3.476.909	
3. A munka ára		16.354.349	

Csüllög és Társa Kft.
5435 Martfű, Arany J. út 15.
Adószám: 12432901-2-16
Bszla: 69300224-10005989

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**21-003-6.1.1 (40)** Földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig (Kőris út és Május 1 úti szakaszon kitermelt föld elszállítása a Városfejlesztési Kft feladata) **162 m3**	**0**	**1.250**	**0**	**202.500**
2	**31-000-13.2 (69)** Beton járda széleinek bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból (Kőris út Május 1 út között kitermelt beton elszállítása a Városfejlesztési Kft feladata) **98 m**	**0**	**250**	**0**	**24.500**
3	**31-000-14.2 (75)** Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból (Dísztér kialakításához szükséges bejárók és lécsők mozgáskorlátozott feljáró,kitermelt zúzalék elszállítása a Városfejlesztési Kft feladata.) **32 m3**	**0**	**7.500**	**0**	**240.000**
4	**61-004-1.1-0110517 (1)** Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből tömörítéssel. (Köris út és Május 1 út között Városfejlesztési kft biztosítja a beton örlemény kiszálítását és az anyagot) **95 m3**	**0**	**2.550**	**0**	**242.250**
5	**61-005-1.1-0012010 (1)** Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{max} = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal **4.750 m2**	**0**	**95**	**0**	**451.250**
6	**62-002-1.4.2-0610701 (5) ÖN** Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 100x15x25 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal **3.980 m**	**0**	**1.200**	**0**	**4.776.000**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
7	**62-002-1.4.5-0622026 (48) ÖN** Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 40 cm hosszú elemekből ATLASZ BETON "K" jelű szegély 40×15×25 cm méret, Cikkszám: 3143 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal **237 m**	**0**	**1.400**	**0**	**331.800**
8	**62-002-21.2-0617201 (12)** Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 40 vagy 50 cm hosszú elemekből SEMMELROCK Classico sorszegély 50x28x6 cm, barna (5db virágtartó) **55 m**	**0**	**1.800**	**0**	**99.000**
9	**62-002-52.1.3-0234549 (37)** Rázóburkolat készítése, előregyártott szegélyelemekből, alapárok kiemelésével, beton vagy zúzottkő ágyazatra, 40 cm szélességben, 40 cm hosszú elemekből (Zebráknál és átjáróknál látássérültek részére) **18 m**	**0**	**1.400**	**0**	**25.200**
10	**62-003-8.1-0617374 (25)** Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel SEMMELROCK Citytop Smart karamell **340 m2**	**0**	**1.350**	**0**	**459.000**
11	**62-003-8.1-0618313 (25) ÖN** Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel KK KAVICS BETON London 10x20x6 cm, szürke **4.410 m2**	**0**	**1.350**	**0**	**5.953.500**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
12	**91-007-31.1.1.1.2.1-0415421 (76)** Öntözőrendszerek nyomvonalának kialakítása, földmunka nélkül gerincvezeték (vízforrás és a mágnesszelepek közötti szakasz) szerelése, 35 cm-es mélységben és szélességben (mélység változtatható) PP, KPE cső elhelyezése idomok nélkül, kézi erővel, III. talajosztályban csőátmérő: 20-50 mm között KPE cső 25 mm/6 bar (Kőris és Május 1 út között)				
	272 m	**220**	**0**	**59.840**	**0**
13	**91-007-31.1.2.1-0381406 (86) ÖN** Öntözőrendszerek nyomvonalának kialakítása, földmunka nélkül gerincvezeték (vízforrás és a mágnesszelepek közötti szakasz) szerelése, 35 cm-es mélységben és szélességben (mélység változtatható) PP, KPE idomok szerelése csőátmérő: 16-50 mm között AQUATHERM T-idom középen belső menettel, 40-3/4", Csz.: 25019				
	6 db	**2.100**	**0**	**12.600**	**0**
	Munkanem összesen:			**72.440**	**12.805.000**