



Tisza Joule Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Cím: 5435 Martfű, Gesztenye sor 1. Pf.:78
Tel.: (56)450-546
Fax.: (56)450-546
e-mail: tiszajoule@marsnet.hu
Adószám: 11505822-2-16
Bankszámlaszám: 10404508-45019306-00000000



Éviretelt. 2015 FEBR 24. Töm. B: 442-J/2015.

Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Gonda Lajos
ügyvezető

Martfű
Hősök tere 10.

Ügyintézőnk: Varga I.
Jelünk: TJ- 238/15.
Ügyintézőjük:
Jelük:

Martfű. 2015. február 25.

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Helyszíni felmérés alapján, az alábbiakban adjuk meg árajánlatunkat a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. kezelésében lévő, **Martfű, Bata út. 6. és Martfű, Bata út 11. alatti épületek** tűzoltóvíz vételi helyeinek tűzvédelmi szabályzat szerinti kiépítésére, javítására.

Árajánlatunkat az alábbi szempontok figyelembe vételével állítottuk össze:

- a **Bata út 11. sz. alatti (II. szálló) épület** tűzoltóvíz vezetékének jelenlegi elhelyezkedése, a folyosó falazatban kialakított tűzcsap „mélyedések” semmilyen formában nem felelnek meg a vonatkozó előírásoknak. Mindhárom szinten zárt folyosószakaszon van kialakítva a tűzoltóvíz vételi hely, így az nem hozzáférhető. A falazat vastagsága nem teszi lehetővé, a közlekedési út biztosítása mellett, a tűzcsapszekrény falba süllyesztését. A tűzcsap kezelhetőségének biztosítása érdekében pedig olyan mértékű kőműves szakipari (bontás és helyreállítás) munka szükséges, amely jelentősen meghaladja az általunk javasolt új vezeték lépcsőházban történő kiépítésének költségét.
- a **Bata út 6. sz. alatti (III. szálló) épületben** a vezeték állapota és nyomvonala megfelelő, új vezeték kiépítése nem indokolt. Itt a tűzcsapok, tűzcsapszekrények és szerelvények cseréjét kell elvégezni. A tűzcsapok cseréjéhez, a tapasztalatok alapján a falazat csekély mértékű megbontása szükséges, utólagos helyreállítással.

Műszaki tartalom:

Bata út 11. sz. alatti (II. szálló) épület

- az épület pincéjébe belépő ivóvízvezeték mért szakaszától (vízmérőt követő 1 m-es távolságon belül) kezdődően, új tűzoltóvíz vezeték kiépítése 54x1,5 mm szénacél csővel, 24 m hosszban, indítás 2"-os golyóscsappal, préselt idomokkal szerelve, végpontok lezárása 2"/52 szeleppel, pincei csőszakasz 10 mm-es csőhéj szigetelése;
- a lépcsőházban, mindhárom szinten fali tűzcsapszekrény elhelyezése;
- nyomáspróba, tűzoltó vízforrások időszakos ellenőrzése, jegyzőkönyvezés;

Bata út 6. sz. alatti (III. szálló) épület

- meglévő szelepek és fali tűzcsapszelepek bontása;
 - a lépcsőházban, mindhárom szinten fali tűzcsapszelepek elhelyezése;
- nyomáspróba, tűzoltó vízforrások időszakos ellenőrzése, jegyzőkönyvezés;

Ajánlatunk nem tartalmazza:

- a Bata út 11. sz. alatti (II. szálló) épületben, a földem átfúrását és a vezeték építését követő helyreállítását 3 ponton;
- Bata út 6. sz. alatti (III. szálló) épületben, a meglévő tűzcsapszerelvények körül a falazat kibontását, valamint helyreállítását a szerelhetőség mértékéig;
- a tűzcsapszelepek szerelvényeinek költségét (6 db C52 tömlő, 6 db sugárcső, 6 db jelzőtábla és 1 db 2"/52 szelep), melyek árajánlatunk készítésekor Önöknél már rendelkezésre álltak;

Megnevezés	Mennyiség	Ajánlati ár
Anyagköltség		247 700
Szénacél cső 54*1,5 (külső-belső horganyzott)	24 m	44 280
Fali tűzcsapszelepek (LC-LA típusú)	6 db	99 000
Préselhető csatlakozó elemek (karmantyú; könyök; KM csatlakozó; T-idom)	14 db	41 340
2" B-B golyóscsap	1 db	21 900
2"/52 szelep	5 db	33 500
10 mm csőhéj szigetelés	16 m	7 680
Munkadíj		209 790
Tűzoltó vízforrások időszakos ellenőrzése, jegyzőkönyvezés	6 db	24 000
Mindösszesen		481 490

Ajánlati ár: 481 490 Ft + ÁFA

A munka megkezdésének határideje:

előzetes egyeztetés szükséges (tájékoztatásul, az anyagbeérkezés előzetesen jelzett időpontja, a megrendeléstől számított 3-4 hét)

A munka befejezésének határideje:

a szakipari (kőműves) munka elvégzését követően 5 munkanap

Számlázás:

Átadás - átvételi jegyzőkönyv alapján

Fizetés:

8 napos átutalással

Kérjük árajánlatunk elfogadását, várjuk megtisztelő megrendelésüket.

Tisztelettel:


Varga Imre
ügyvezető

